

清高审批环表〔2023〕40号

## 关于《广东力锐科技有限公司年产450吨拉链、3000万码织带、500吨五金配件项目环境影响报告表》的批复

广东力锐科技有限公司：

你公司报批的《广东力锐科技有限公司年产450吨拉链、3000万码织带、500吨五金配件项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于广东省清远市红润谷科技产业园35#厂房，中心地理坐标：E113° 04′ 16.351″，N23° 34′ 47.201″，占地面积为1164.18 m<sup>2</sup>，建筑面积为5820.90 m<sup>2</sup>。项目主要从事拉链、织带和五金配件的生产，年产拉链450吨、织带3000万码和五金配件500吨。

二、生态环境部华南环境科学研究所对报告表的技术评估意见认为，报告表编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关规范的要求，环保措施基本可行，评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告表的技术评估意见，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目拉链车间有机废气和五金车间喷漆废气经密闭负压收集，采用1套“喷淋塔+二级活性炭”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA001）排放。五金车间压铸废气经包围型集气罩收集，喷砂废气经直连废气排口抽风收集，采用1套“高温布袋除尘器”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA002）排放。食堂油烟经高效净化器处理，通过1根25m高的排气筒（DA003）排放。经上述措施处理后，非甲烷总烃和甲醛排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；VOCs和颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准。

厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；甲醛

执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表4企业边界VOCs无组织排放限值;VOCs参考执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表2无组织排放监控点浓度限值;颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值。

(二)严格落实水污染防治措施。项目产生的水帘柜和喷淋塔用水循环使用,定期更换。生活污水经“三级化粪池”预处理后,通过市政污水管网排入龙塘污水处理厂处理,执行广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和龙塘污水处理厂进水水质指标两者的较严值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目应优化布局,选用低噪声设备,并采取隔声、减振等降噪措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区排放限值要求。

(四)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项

目产生的生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾收集后交由专门回收餐厨垃圾的单位回收处理。锌合金边角料及料渣收集后回用于生产，废线头、废拉链收集后交由资源回收公司回收处理。废饱和活性炭、漆渣、水帘柜和喷淋塔更换废水、废含油抹布、废机油和废机油桶等危险废物收集后贮存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范。结合项目环境风险因素，制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好生产车间、原料仓库和危险废物间的防渗防漏措施，切实防范污染事故发生。项目竣工环境保护验收前需按照相关部门要求做好安全风险评估工作。

（六）本项目总量控制指标  $VOCs \leq 0.5668t/a$ ，符合清远市生态环境局清城分局《关于广东力锐科技有限公司年产450吨拉链、3000万码织带、500吨五金配件项目总量控制指标的函》（清城环总量函〔2023〕31号）的要求，VOCs总量来源于清远市腾翔皮革有限公司VOCs整治项目的削减量。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破

坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的  
环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2023年8月9日

---

抄送：清远市生态环境局清城分局、安徽汇泽通环境技术有限公司

---

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2023年8月9日印发

---